

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr ewid.  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 302 obręb 0009 Wola Blakowa w Gminie Lgota Wielka  
INWESTOR : Gmina Lgota Wielka  
ADRES INWESTORA : ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Piwnik  
DATA OPRACOWANIA : 03.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i demontazowe</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m <sup>2</sup>		
		57,75	m <sup>2</sup>	57,75	
				RAZEM	57,75
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
3	KNR 4-04 d.1 0305-03	Rozebranie stropów żelbetonowych (plyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m <sup>3</sup>		
		5,78	m <sup>3</sup>	5,78	
				RAZEM	5,78
4	KNR 4-04 d.1 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
		18,49	m <sup>3</sup>	18,49	
				RAZEM	18,49
5	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		6,23	m <sup>3</sup>	6,23	
				RAZEM	6,23
6	KNR 4-04 d.1 0302-02	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm	m <sup>3</sup>		
		16	m <sup>3</sup>	16,00	
				RAZEM	16,00
7	KNR 2-25 d.1 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00
8	KNR 2-25 d.1 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00
9	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu, złomu, ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		(57,75*0,1+15*0,1+5,78+18,49+6,23+21,22+16)*1,4	m <sup>3</sup>	104,99	
				RAZEM	104,99
10	KNR 4-04 d.1 1103-01	Załadowanie gruzu, złomu, ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		104,993	m <sup>3</sup>	104,99	
				RAZEM	104,99
11	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu i złomu ziemi	m <sup>2</sup>		
		104,993	m <sup>2</sup>	104,99	
				RAZEM	104,99
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
12	KNR 2-01 d.2 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		21,22	m <sup>3</sup>	21,22	
				RAZEM	21,22
13	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		21,22*1,21	m <sup>3</sup>	25,68	
				RAZEM	25,68
14	KNR 2-01 d.2 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		25,676	m <sup>3</sup>	25,68	
				RAZEM	25,68
15	d.2	Dostawa pospółki	m <sup>3</sup>		
		25,676	m <sup>3</sup>	25,68	
				RAZEM	25,68
16	KNR 2-01 d.2 0510-01 0510-02	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		66	m <sup>2</sup>	66,00	
				RAZEM	66,00
17	KNR 2-01 d.2 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>		
		96	m <sup>2</sup>	96,00	
				RAZEM	96,00