

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi w miejscowości Woźniki</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty drogowe</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 650*4.3*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  419.250	  419.250
				RAZEM	419.250
2 d.1.1	KNR 2-01 0216-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II (grunt z korytowania do wykonania wyrównania terenu i plantowania pod wykonanie poboczy ziemnych pozostawiony na terenie budowy) 97.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  97.500	  97.500
				RAZEM	97.500
3 d.1.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Całkowita odległość 5km 438.75-97.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  341.250	  341.250
				RAZEM	341.250
<b>1.2</b>		<b>Konstrukcja jezdni</b>			
4 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 650*4.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2730.000	  2730.000
				RAZEM	2730.000
5 d.1.2	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu 2730	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2730.000	  2730.000
				RAZEM	2730.000
6 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo inwestora - transport kruszywa z placu inwestora po stronie wykonawcy) 650*4.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2730.000	  2730.000
				RAZEM	2730.000
7 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (kruszywo inwestora - transport kruszywa z placu inwestora po stronie wykonawcy) 2730	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2730.000	  2730.000
				RAZEM	2730.000
<b>1.3</b>		<b>Pobocza</b>			
8 d.1.3	KNR-W 2-01 0232-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II (niwelacja terenu, wykonanie poboczy gruntem pochodzącym z korytowania) poz.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  97.500	  97.500
				RAZEM	97.500
9 d.1.3	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie gruntu złożonego na odkład pod pobocza zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  97.500	  97.500
				RAZEM	97.500